

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
1	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych	m ²		
d.1	1104-02	piwnica 0.9*2*2	m ²	3.600	
		pryziemie 0.9*2*6	m ²	10.800	
				RAZEM	14.400
2	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	2*0.9*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2		Docieplenie stropu nad poddaszem			
3	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01	m ²		
d.2	2003-05	(16.62+16.0+1.42+1.42)*1.78+9.2*2*1.03+35.71*0.5+3*2.5*2	m ²	114.926	
				RAZEM	114.926
4	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	0604-02	129.03	m ²	129.030	
				RAZEM	129.030
5	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 18cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja termiczna i akustyczna stropu nad parterem	m ²		
d.2	0612-03	(1.88*3+2.35)*2*35.71	m ²	570.646	
				RAZEM	570.646
6	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.2	2701-01	171	m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
3		Instalacje elektryczne- biały montaż (łączniki światła, gniazda, lampy)			
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtylnkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.3	0307-03	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtylnkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.3	0309-02	piwnica 35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
d.3	0512-01	piwnica 35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
10	Nagrzewnica elektryczna analiza indywidualna	Nagrzewnica elektryczna promieniowa	szt		
d.3		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Wykończenie schodów			
11	KNR 2-02	Okładziny schodów zewnętrznych z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.4	1121-05	schody zewnętrzne ze spocznikami 2.75*1+2.45*1	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
12	KNNR 2	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
d.4	1301-01	2*2.1+13*0.26	m	7.580	
				RAZEM	7.580
5		Posadzka			
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.4 mm zatarte na ostro	m ²		
d.5	1102-01	319	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000
14	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.5	202 1134-02	319<poz._681*2+poz._666+poz._101+poz._360+poz._493+poz._234>	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.5	0616-01	380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m ²		
d.5	0609-03	319	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
d.5	1112-03	319	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000