
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Etap I
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH
ADRES INWESTORA : UL ZAMKOWA 15
BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Etap I					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem TRYLINKI	m ²		
d.1	0807-01	50*1.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0215-02	(25+18+3+48+35+35)*2.5*1	m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
3	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
d.1	0322-02	164*2*2.5	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
4	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm PODSYPKA	m ²		
d.1	0501-03	164*0.15	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
5	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm (OBSYPKA)	m ²		
d.1	0501-03	164*0.15	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
6	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm WYMIANA GRUNTU	m ³		
d.1	0511-04	164*0.1*1	m ³	16.400	
				RAZEM	16.400
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1	0320-05	164*1*2.5	m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	410	m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
9	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie	m		
d.1	0230-03	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
d.1	0230-02	121	m	121.000	
				RAZEM	121.000
11	KNR 4-05I	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.		
d.1	0409-01	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-19	50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1	0613-03	6	stud.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	0408-03	164	m	164.000	
				RAZEM	164.000
15	kalkulacja własna	utyliczacja materiałów z demontażu	m ³		
d.1		50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000