

## **Załącznik nr 5: Informacja dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia**

Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania szczegółowego planu BIOZ z uwzględnieniem dokładnych procedur postępowania na budowie w razie zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia.

Dla prac objętych niniejszym projektem:

### 1. Zakres robót

Obejmuje:

- wymianę i montaż elementów układu pomiarowego
- montaż instalacji elektrycznej, podłączenie urządzeń, wykonanie pomiarów, odbiór robót

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace obejmują pomieszczenia w budynku zespołu szkół z internatem i salą gimnastyczną w Tułowicach, ul. Zamkowa 15.

### 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- brak

### 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Podczas przeprowadzania prac przewiduje się skalę zagrożenia ludzi:

B – małą – istnieje niebezpieczeństwo drobnych urazów spowodowanych używanymi narzędziami, porażenie prądem przy eksploatacji elektronarzędzi.

### 5. Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane przez:

- wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu
- bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP w tym stosowanie środków ochrony osobistej oraz odzieży ochronnej i roboczej

### 6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

Teren w miejscu prowadzenia prac należy zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych

### 7. Przeprowadzenie instruktażu pracowników

Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych podstawowego i ogólnego instruktażu wszystkich pracowników w zakresie BIOZ

- przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia szczegółowego instruktażu w zakresie BIOZ grup pracowników wykonujących dane roboty
8. Przechowywanie materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji inwestycji  
Materiały instalacyjne mogą być przechowywane w części remontowanych pomieszczeń w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu i Kierownikiem Budowy.
  9. Narzędzia budowlane przeznaczone do realizacji inwestycji  
Narzędzia budowlane mogą być przechowywane w części remontowanych pomieszczeń w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu i Kierownikiem Budowy
  10. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa, DTR urządzeń oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót winny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz osobami trzecimi na terenie budowy. Kierownik robót elektrycznych musi być w posiadaniu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, na której nanosi ew. zmiany.