

Opole 11.01.2010 r.

***Dot. Remontu dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach.***

Odpowiedzi na pytania z dnia 6.01.2010 r.:

- ad.1. Zgodnie z zapisami w SIWZ czyli „Wykonanie pokrycia dachu z łupka naturalnego”,
- ad. 2. Zgodnie z zapisami **ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY** z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) **Rozdział 2 Zakres i forma dokumentacji projektowej § 4.** 1. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:
- 3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6; ,**
- ad.3. Płotki przeciwśniegowe - Nie są objęte dokumentacją projektową,
- ad. 4. Wymiana zadaszenia patio świetlikiem - Nie jest objęta dokumentacją projektową,
- ad. 5. Należy ująć wymianę pokrycia z papy na pokrycie blachą tytanowo-cynkową na rąbek podwójny w ilości 82,32 m<sup>2</sup>,
- ad. 6. Należy ująć wykonanie koryt dachowych z blachy tytanowo-cynkowej w ilości 34,51 m<sup>2</sup>,
- ad. 7. Wymiana wyłazów dachowych - Nie jest objęta dokumentacją projektową,
- ad. 8. Wymianę okien wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki z Dokumentacji projektowej,
- ad. 9. Wymiana żaluzji - Nie jest objęta dokumentacją projektową,
- ad. 10. Obudowa wyłazów dachowych płytami PROMATECT-H - Nie jest objęta dokumentacją projektową,
- ad. 11. Demontaż drzwi ujęto w przedmiarze poz. 31 (w. 1 – 0,70x1,90x3 ; w. 3 – 1,00x1,90; w.6 – 1,10x2,00),
- ad. 12. Pomosty na dachu ( zgodnie z opisem rozdziału 04 KNR 19-01 ) są rusztowaniami do wykonania robót na połaci dachowej. W tym przypadku chodzi o rusztowania do realizacji tynków kominów z pozycji 40 przedmiaru robót.

Roman Kaczorowski