

Tułowice-Internat Zespołu Szkół - remont więźby i wymiany pokrycia - dodatkowy
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	45453000-7	ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
1.1	45453000-7	Rozbiórki pokrycia i elementów dachu			
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Pokrycie z papy $(3.56+3.27)*(0.20+2.32+2.55+0.95)*2$	m ² m ²	 82.23	
				RAZEM	82.23
2	KNR 4-01 d.1. 0519-05 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	 82.23	
				RAZEM	82.23
3	KNR 4-04 d.1. 1107-03 1 1107-04 analiza indywidualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km - wywóz papy z rozbiórki pokrycia dachu poz.1*35.00*0.001	t t	 2.88	
				RAZEM	2.88
4	d.1. analiza indywidualna 1	Koszt składowania papy z rozbiórki pokrycia dachu - opłata środowiskowa poz.3	t t	 2.88	
				RAZEM	2.88
5	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Koryta dachowe $[3.56+0.30+3.27+(0.20+2.32+2.55+0.95)*2]*2$	m m	 38.34	
				RAZEM	38.34
1.2	45453000-7	Remont konstrukcji i pokrycia dachu			
6	KNR 19-01 d.1. 0538-05 2 analiza indywidualna koryta na dachach płaskich	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy cynkowej - montaż koryt z blachy tytanowo-cynkowej poz.5*(0.30+0.30*2)	m ² m ²	 34.51	
				RAZEM	34.51
7	KNR 19-01 d.1. 0533-04 2 analiza indywidualna	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm cynkową o wym. arkusza 0,667 x 1,0 m - pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej poz.1	m ² m ²	 82.23	
				RAZEM	82.23