

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA TECHNICZNO-PRZYRODNICZA CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPAŁACOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TUŁOWICACH - RABATA TYLNA  
ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE, Dz. Nr 624/2  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH  
ADRES INWESTORA : UL. ZAMKOWA 15  
BRANŻA : ZIELEN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Rapacz  
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-01-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.0283	ha ha	0.028	
				RAZEM	0.028
2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Buxus sempervirens - duże egzemplarze min.80 cm wys - strzyżone w stożki lub kule wraz z wykorzystaniem gr.5cm kora sosnowa 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów Buxus sempervirens Suffruticosa wys.nad ziemią min 15cm wraz z wykorzystaniem gr.5cm kora sosnowa 960	szt. szt.	960.000	
				RAZEM	960.000
4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - przez analogię tyczenie rabaty wraz z układaniem taśmy aluminiowej wys min.45mm (40x50x3) na rabacie południowej 290	m m	290.000	
				RAZEM	290.000
5	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 7 szt./m2 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' P1.5 wraz z wykorzystaniem gr.5cm kora sosnowa 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi/ rośliny sezonowe przy ilości 12 szt./m2 wraz z wykorzystaniem gr.5cm kora sosnowa 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
7	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem TRAWNIKI DYWANOWE NA RABACIE WEWNĘTRZNEJ Pozycja obejmuje założenie darni i dwukrotne koszenie. 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				RAZEM	130.000