

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KAPITALNY SAL SYPIALNIANYCH, ŁAZIENEK i CIĄ-  
GÓW KOMUNIKACYJNYCH wraz z WYPOSAŻENIEM  
ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE, ul. ZAMKOWA  
INWESTOR :  
ADRES INWESTORA : TUŁOWICE ul. ZAMKOWA 1  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Stefanowska  
DATA OPRACOWANIA : Opole, kwiecień 2020

6 1. List Budowlany nr 188/2020  
opr. budowlane 188/2020 na podstawie  
§5 ust. 1, §6 ust. 1, 2, §7, §13 ust. 1 pkt 2  
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Energetyki  
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Opole, kwiecień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>4540000</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
	<b>0-1</b>				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany			
		(3.80*2+3.10*2)*4.00 <pokój nr 50>	m <sup>2</sup>	55.200	
		(4.30*2+4.70*2)*3.9+4.0<pokój nr 51>	m <sup>2</sup>	74.200	
		(2.28*2+4.50*2)*3.90+3.0<pokój nr 52>	m <sup>2</sup>	55.884	
		(5.5+5.70+2.90+2.20)*3.90+2.0<pokój nr 53>	m <sup>2</sup>	65.570	
		(3.97*2+5.50*2)*3.90+2.0<pokój nr 54>	m <sup>2</sup>	75.866	
		(2.90*2+5.45*2)*3.90+2.0<pokój nr 55>	m <sup>2</sup>	67.130	
		(4.10*2+6.0*2)*3.90+3.0<pokój nr 56>	m <sup>2</sup>	81.780	
		(2.57*2+5.50*2)*3.90<pokój nr 57>	m <sup>2</sup>	62.946	
		(5.86*2+4.30*2)*3.55<pokój nr 62>	m <sup>2</sup>	72.136	
		(5.50*2+3.0*2)*3.90+2.0<pokój nr 63>	m <sup>2</sup>	68.300	
		(5.50*2+3.0*2)*3.90+2.0<pokój nr 65>	m <sup>2</sup>	68.300	
		(5.50*2+3.0*2)*3.90+3.0<pokój nr 66>	m <sup>2</sup>	69.300	
		5.0+5.0 <łazienki>	m <sup>2</sup>	10.000	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	826.612	
		(16.0+2.0+16.0+2.0+1.0)*3.97<korytarz>	m <sup>2</sup>	146.890	
		(3.44*2+3.50*2)*3.99<korytarz>	m <sup>2</sup>	55.381	
		(5.40+3.50+1.40+1.40)*3.64<korytarz>	m <sup>2</sup>	42.588	
		6.60*3.0+74.8<korytarz>	m <sup>2</sup>	94.600	
		(9.10*2+2.0*2)*3.94<korytarz>	m <sup>2</sup>	87.468	
		386.0 <krytarz na parterze>	m <sup>2</sup>	386.000	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	812.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>1639.539</b>
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity			
		3.80*3.10 <pokój nr 50>	m <sup>2</sup>	11.780	
		4.30*4.70<pokój nr 51>	m <sup>2</sup>	20.210	
		2.28*4.50<pokój nr 52>	m <sup>2</sup>	10.260	
		5.50*2.90<pokój nr 53>	m <sup>2</sup>	15.950	
		3.97*5.50<pokój nr 54>	m <sup>2</sup>	21.835	
		2.90*5.45<pokój nr 55>	m <sup>2</sup>	15.805	
		4.10*6.0<pokój nr 56>	m <sup>2</sup>	24.600	
		2.57*5.50<pokój nr 57>	m <sup>2</sup>	14.135	
		5.86*4.30<pokój nr 62>	m <sup>2</sup>	25.198	
		5.50*3.0<pokój nr 63>	m <sup>2</sup>	16.500	
		5.50*3.0<pokój nr 65>	m <sup>2</sup>	16.500	
		5.50*3.0<pokój nr 66>	m <sup>2</sup>	16.500	
		5.0+5.0 <łazienki>	m <sup>2</sup>	10.000	
		16.0 <pokój nr 60>	m <sup>2</sup>	16.000	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	235.273	
		16.0*2.0+3.45*9.5+5.40*1.40+9.10*2.0<korytarz>	m <sup>2</sup>	90.535	
		74.0 <korytarz na parterze>	m <sup>2</sup>	74.000	
		48.0 <korytarz I piętro>	m <sup>2</sup>	48.000	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	212.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.808</b>