

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach	m ²		
d.1	0817-01	poz.1	m ²	1639.539	
				RAZEM	1639.539
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe	m ²	1639.539	
		poz.1	m ²	1639.539	
				RAZEM	1639.539
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	202 1134-01	powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		poz.2	m ²	447.808	
				RAZEM	447.808
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	poz.1	m ²	1639.539	
				RAZEM	1639.539
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z ele-	m ²		
d.1	0815-06	mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	447.808	
		poz.2	m ²	447.808	
				RAZEM	447.808
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.1	1505-03	nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	2087.347	
		poz.1+poz.2	m ²	2087.347	
				RAZEM	2087.347
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	235.273-10.0	m ²	225.273	
				RAZEM	225.273
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	202 1134-01	powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		poz.2-235.273	m ²	212.535	
				RAZEM	212.535
11	KNR 4-01	Ułożenie krzyżowo rusztu drewnianego i przykręcenie płyt	m ²		
d.1	0820-01 +	OSB z wyrównaniem poziomu i szpachlowaniem	m ²		
	KNR 4-01		m ²	225.273	
	0820-02		m ²	225.273	
	analogia	235.273-10.0<łazienki>	m ²	225.273	
				RAZEM	225.273
12	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków oraz	m ²		
d.1	0627-04	płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	225.273	
		poz.11	m ²	225.273	
				RAZEM	225.273
13	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1	0631-01	poz.11	m ²	225.273	
				RAZEM	225.273
14	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych	m ²		
		212.535	m ²	212.535	
				RAZEM	212.535
16	KNR 2-02 d.1 1112-03 + KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe ze zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wysokość 10cm	m ²		
		poz.2-10.0<łazienki>	m ²	437.808	
				RAZEM	437.808
2		ŁAZIENKI			
17	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek w łazienkach	m ²		
		2 *5.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 4- d.2 01 0820- 08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2 *20.0	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4- d.2 02 0234- 07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4- d.2 02 0232- 08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (w 3-ech łazienkach)	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni do 2 m2 w łazience	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.2 0429-06 analogia	Rozebranie elementów - podsufitek z płyt gipsokartonowych łazienka	m ²		
		1.0	m ²	1.000	